

3. 폐수 배출업소 설치 대상

수질연속자동측정기기 부착 대상 사업장

단계별 추진계획

1. 2년간 총 120억원 투자
2. 환경관리공단에 폐수 TMS 관제센터 설치
3. 1-3종 배출업소와 하.폐수종말처리시설등 2,443개 사업장 연결추진

단계별 상세 추진계획

폐수 TMS 관제센터에 연결대상 배출사업장

- 1단계 ▶ (06-07년) 정부에서 예산을 지원하는 393개 하수 및 폐수종말처리시설
10,000m³/day 이상 하수종말처리장, 산단폐수종말처리장
(2006년 시범대상사업장 : 183개소)
- 2단계 ▶ (07-08년) 1-3종 배출업소 * 2,050 개소

| 사업장 구분 | 폐수배출량 또는 처리능력 | 측정기기 부착기한 |
|------------------------------|---|---|
| 1종 사업장 공동방지시설 설치 운영사업장 | 2,000m ³ /일 이상 4,000m ³ /일 미만인 사업장 | 2008. 9. 30 까지 |
| 2종 사업장 공동방지시설 설치 운영사업장 | 700m ³ /일 이상 2,000m ³ /일 미만인 사업장 | 2009. 9. 30 까지 |
| 3종 사업장 공동방지시설 설치 운영사업장 | 200m ³ /일 이상 700m ³ /일 미만인 사업장 | '10.10.1 이후 배출허용기준초 과 통보받은날로부터 9개월이내 |
| 공공하수처리시설 | 100,000m ³ /일 이상 | 2008. 5. 19 까지 |
| | 10,000m ³ /일 이상 100,000m ³ /일 미만인 사업장 | 2008. 11. 19 까지 |
| | 2,000m ³ /일 이상 10,000m ³ /일 미만인 사업장 | 2009. 11. 19 까지 |
| 폐수종말처리장 | 10,000m ³ /일 이상 | 2008. 5. 19 까지 |
| | 처리용량 10,000m ³ /일 미만인 경우에는 방류량 700m ³ /일 이상 | 2008. 11. 19 까지 |

* 배출업소 규모별 기준

- 1종 : 2000m³/day 이상의 배출량
- 2종 : 700m³/day 이상의 배출량
- 3종 : 200m³/day 이상의 배출량
- 4종 : 50m³/day 이상의 배출량
- 5종 : 1-4종 외 사업장



**“수질연속자동측정기기
부착대상 사업장”**